

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: dostawa urządzenia myjącego do taboru kolejowego wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu (znak sprawy 18/08/INF/2018)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto w zł	Wartość netto w zł (4 x 5)	Stawka VAT w %
1	2	3	4	5	6	7
1 Fundament toru jezdniowego portalu						
1 d.1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m³	446,880		0,00	
2 d.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m³	446,880		0,00	
3 d.1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.I-III	m³	58,520		0,00	
4 d.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m²	585,200		0,00	
5 d.1	Warstwa podbetonu C12/15 gr. 10 cm	m³	47,880		0,00	
6 d.1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa	m²	957,600		0,00	
7 d.1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0,6 m	m³	191,520		0,00	
2 Nawierzchnia peronu roboczego z odwodnieniem						
8 d.2	Rozebranie nawierzchni z płyt peronowych	m²	1064		0,00	
9 d.2	Wywóz i dalsze zagospodarowanie odpadów z rozbiórki w postaci betonowych płyt peronowych oraz płyt podtorza z tworzywa sztucznego.	kpl.	1		0,00	
10 d.2	Warstwa podbetonu B10 gr. 15 cm, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	10,640		0,00	
11 d.2	Ułożenie ścieku z elementów betonowych 50 x 60 x 15	m	632,700		0,00	
12 d.2	Nadbudowanie betonem peronowej ścianki żelbetowej	m³	3,724		0,00	
13 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej gr 0,03 cm	m²	1436,400		0,00	

14 d.2	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr 5 cm, podłożu z piasku zagęszczonego gr 15 cm oraz na nasypie zagęszczonego do $I_s=0,95$.	m ²	995,000		0,00	
3 Portalowe urządzenia myjące						
15 d.3	Portalowa rama myjąca wraz z torem jezdny	szt	3		0,00	
16 d. 3	Stałe i ruchome doprowadzenie energii oraz wody do portalu z budynku wspólnej eksploatacji - długość 3x90 m	kpl.	1		0,00	
17 d. 3	Centralny panel operatora z instalacją monitorującą	szt	1		0,00	
18 d. 3	Automat filtracyjny z instalacją	szt	1		0,00	
4 Prace projektowe						
19 d.4	Projekt i wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną ze złącza kablowo-pomiarowego do instalacji odbiorczej urządzenia myjącego	kpl.	1		0,00	
5 Płyty uszczelnienia torowiska						
20 d.5	Wymiana płyt uszczelnienia torowiska o parametrach nie mniejszych niż istniejące płyty uszczelnienia torowiska.	kpl.	1		0,00	
Razem:					0,00	