

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: dostawa urządzenia myjącego do taboru kolejowego wraz z przystosowaniem istniejącego obiektu (znak sprawy 22/11/INF/2017)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto w zł	Wartość netto w zł (5 x 6)	Stawka VAT w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Fundament toru jezdniego portalu					
1 d.1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m³	223,440		0,00	
2 d.1	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m³	223,440		0,00	
3 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.I-III	m³	58,520		0,00	
4 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m²	58,520		0,00	
5 d.1	KNR-W 2-02 0201-01	Warstwa podbetonu C12/15 gr. 10 cm	m³	47,880		0,00	
6 d.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa	m²	957,600		0,00	
7 d.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0,6 m	m³	191,520		0,00	
2		Nawierzchnia peronu roboczego z odwodnieniem					
8 d.2	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt peronowych	m²	1064		0,00	
9 d.2	KNR 2-09 0425-05	Załadunek i transport płyt betonowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t	528,808		0,00	
10 d.2	KNR 2-02 0201-01	Warstwa podbetonu B10 gr. 15 cm, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m³	10,640		0,00	
11 d.2	KNR 2-31 0606-01	Ułożenie ścieku z elementów betonowych 50 x 60 x 15	m	632,700		0,00	
12 d.2	KNR 2-02 0201-08	Nadbudowanie betonem peronowej ścianki żelbetowej	m³	3,724		0,00	
13 d.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m²	1436,400		0,00	
3		Portalowe urządzenia myjące					
14 d.3	Kalkulacja własna	Portalowa rama myjąca wraz z torem jezdnym	szt	2		0,00	
15 d. 3	Kalkulacja własna	Stałe i ruchome doprowadzenie energii oraz wody do portalu z budynku wspólnej eksploatacji - długość 2x150 m	kpl.	1		0,00	

16 d. 3	Kalkulacja własna	Centralny panel operatora z instalacją monitorującą	szt	1		0,00	
17 d. 3	Kalkulacja własna	Automat filtracyjny z instalacją	szt	1		0,00	
4		Prace projektowe					
18 d.4	Kalkulacja własna	Projekt i wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną ze złącza kablowo-pomiarowego do instalacji odbiorczej urządzenia	kpl.	1		0,00	
Razem:						0,00	